




RZUT PODŁOGI
POMIESZCZENIE NR 50



WIDOK SCIANA_A




WIDOK SCIANA_C




RZUT ARANŻACJA
POMIESZCZENIE NR 50

SCIANA_C
SCIANA_D



WIDOK SCIANA_B



WIDOK SCIANA_D

WYPOSAŻENIE LEGENDA

- RI_001 - szafka kuchenna stojąca wg. rysunku detali

RI_002 - szafka kuchenna stojąca wg. rysunku detali

RI_003 - szafka kuchenna wisząca wg. rysunku detali

RI_004 - szafka kuchenna wisząca wg. rysunku detali

SA_001 - umywalka ceramiczna

SA_007 - zlewozmywak wpuszczany dwukomorowy

BA_001 - bateria umywalkowa
- BA_002 - bateria zlew

A_SZK_001 - szkło mleczne białe

EE_002 - Kuchenka mikrofalowa wbudowana

EE_003 - lodówka

A_LP_001 - listwa podłogowa ze stali nierdzewnej

AA_001 - pojemnik na ręcznik w rolkach ze stali nierdzewnej

AA_002 - dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej

- UWAGA 3 - punkt bazowy układania płytek podłogowych gresowych | pomiędzy pomieszczeniami stosować próg ze stali nierdzewnej o gr. blachy min. 1.5mm i szerokości poszczególniej ościeżnicy wg. rozwiązań systemowych dostawcy stolarki drzwiowej, mocowanie mechaniczne na uszczelce elastycznej, kolor srebrny mat
- UWAGA 4 - meble kuchenne szafki stojące i wiszące wykonać wg. rysunków detali
- UWAGA 7 - całość powierzchni spoinować fugą mineralną | kolor ciemny grafit | szerokość fugi 2 mm | styki z elementami uzbrojenia (np. baterie) spoinować fugą silikonową
- UWAGA7 - wszystkie ostre krawędzie płytek gresowych należy oszlifować


PODŁOGI/SCIANY

POD_GR_002




PLYTKA GRESOWA - 7,40m²
producent: PARADYZ | TYP EXPLORER GRAFIT - LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY
rodzaj powierzchni matowa | kolor ciemnoszary faktura kamień/beton | wymiary 598x598 mm | klasa ścieralności IV | antypoślizgowość R9

SC_HPL_001



OKŁADZINA ŚCIANA LAMINAT HPL - 1,45m²
producent: KRONOSPAN | TYP: 0164 PE ANTRACYT LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY
laminat HPL o grubości 0.8mm | powierzchnia gładka matowa | kolor ciemny grafit - antracyt | klasa zapalności min. Bfl-s1 (PN-EN 13501-1) - trudno zapalne

SC_GM_001



POWŁOKA MALARSKA - 21,60m²
producent:
farba lateksowa matowa w kolorze białym | odporność na szorowanie min. II wg. PN 13300 | odporność na zmywanie min. 3500 cykli wg. PN EN 11998 | podwyższona odporność na przebarwienia i utratę koloru pod wpływem czasu

SC_FS_004



FOTOTAPETA WINYLOWA - 3,60m²
producent:-
fototapeta winylowa matowa na podłożu filizelinowym - wertykalne pasy | powierzchnia gładka satynowe wykończenie | kolor szary - RAL 7036 | ognioodporność klasa A | trwałość kolorów do 20 lat | wzór, geometria i wymiary wg. rysunku detali

OPIS/UWAGI

01. Elementy wyposażenia pomieszczenia: meble, akcesoria, dekoracje wraz z dokładnymi parametrami technicznymi, ilościami podano w załączniku zestawieniowym dla wybranego pomieszczenia
02. Rysunek aranżacji wnętrza rozpatrywać łącznie z pozostałymi materiałami projektowymi i opisem tech.
03. Wszystkie wymiary podane są w centymetrach | rzędne wys. od poziomu wykończenia posadzki
04. Podłączenie sprzętów elektrycznych i elektronicznych wg. wytycznych producenta
05. Skrzydła wszystkich drzwi wewnętrznych z laminatu HPL w kolorze antracytu
06. Parapety wewnętrzne z profili aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze stolarki okiennej wg. rozwiązań systemowych producenta i PW budynku opracowanego przez Assmann Polska
07. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

Zakres opracowania projektowego nie zawiera:

01. rzutu sufitu podwieszonego wraz z oprawami oświetleniowymi
 02. instalacji technicznych wewnętrznych: sanitarnych(wod-kan, wentylacja), elektrycznych (gniazdka, włączniki, oprawy oświetleniowe), teletechnicznych
 03. zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej
- ww. zakres wykonać zgodnie z dokumentacją PW opracowaną przez Assmann Polska

OPRACOWANIE



SEPAGROUP

51-361 WROCŁAW | WILCZYCE UL. SZKOLNA 15/5
TEL: 606 706 739 | EMAIL: INFO@SEPAGROUP.NET

NAZWA INWESTORA:	POWIAT WRZESIŃSKI UL. CHOPINA 10 62-300 WRZESNIA	DATA: 08-09-2016
NAZWA I ADRES OBIEKTU:	OPRACOWANIE ARANŻACJI WNETRZ BUDYNKU B01 CENTRUM TRENINGOWE W GRZYMYSŁAWICACH	SKALA: 1:50
TREŚĆ RYSUNKU:	ARANŻACJA POMIESZCZENIA 50	NR RYS: AW_021
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. SEBASTIAN PAŁCZYŃSKI NR UPR. PROJ. 30/DSOKK/2015	PODPIS:
OPRACOWAŁ:		