

Kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi powiatowej nr 2932P Mała Górka - Targowa Górka

Lp.	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
1	2	3	5	4	6	7
1	D.01.00.01	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie równinnym 0,200 km	0,200	km		
2	D.05.03.11	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni asfaltowej na połączeniu z istniejącą nawierzchnią wraz z odwozem urobku na odległość wg Wykonawcy $2(6,0m \times 3,0m) + (22,0m \times 1,5m) = 69,0m^2$	69,00	m ²		
3	D.04.01.01	Wykonanie koryta jezdni głębokości 44cm na poszerzeniu zjazdach w gruncie kat.2/4 z odwozem urobku na odl. wg. Wykonawcy oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. $(0,65m \times 67,0m)2 + (1,2m \times 133,0m) + 4(8,0m \times 1,0m) = 278,7m^2$	278,70	m ²		
4	D.04.01.01	Wykonanie koryta pod utwardzone pobocza, głębokości 30cm w gruncie kat.2/4 z wyrównaniem poboczy gruntowych i odwozem nadmiaru urobku na odl. wg. Wykonawcy oraz wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego pobocza. $(200,0m \times 0,5m)2 = 200,0m^2$	200,00	m ²		
5	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem przygotowanego w betoniarni, o wytrzymałości RM 2,5 MP, o grubości 15cm po zagęszczeniu obmiar poz. 3 + poz. 4	478,70	m ²		
6	D.04.01.01	Podbudowa pomocnicza z betonu cementowego C 8/10 grubości 18cm po zagęszczeniu obmiar poz. 3	278,70	m ²		
7	D.04.03.01 D.05.03.05	Warstwa podbudowy zasadniczej na poszerzeniach z betonu asfaltowego AC 11 P grubości 7 cm po uprzednim skropieniu podbudowy pomocniczej emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m ² obmiar poz. 3	278,70	m ²		
8	D.05.03.26a	Ułożenie geosiatki z włókien szklanych wstępnie przesączonych asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120kN/m na połączeniu istniejącej nawierzchni z poszerzeniem. Szerokość pasa siatki 1.0m strona lewa - 67,0m strona prawa - 67,0m + 133,0m Ogółem - 267,0m	267,00	m		
9	D.04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z skropieniem nawierzchni w ilości 0,7 kg/m ² $200,0m \times 5,5m + 1/2(22,0m + 18,0m)4,0m + 4(8,0m \times 1,0m) = 1 212,0m^2$	1 212,00	m ²		
10	D.03.05.03	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej nawierzchni mieszanką bitumiczną AC 11W w ilości 100 kg/m ² $200,0m \times 5,5m = 1 100,0m^2 \times 100kg/m^2 = 110,0t$	110,00	t		

11	D.04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m ² 200,0m x 5,5m + 1/2(22,0m + 18,0m)4,0m +4(8,0m x 1,0m) = 1 212,0m ²	1 212,00	m ²		
12	D.05.03.05	Nawierzchnie bitumiczna z mieszanki AC 8 S, warstwa ścieralna gr. 4 cm po zagęszczeniu 200,0m x 5,5m + 1/2(22,0m + 18,0m)4,0m +4(8,0m x 1,0m) = 1 212,0m ²	1 212,00	m ²		
13	D.04.04.02	Nawierzchnia pobocza z tłucznia kamiennego 0-31,5mm gr 15cm (186,0m x 0,5m)2 = 186,0m ²	186,00	m ²		
14	D.06.01.01	Zebranie nadmiaru gruntu z skarp oraz uzupełnienie gruntem z zbiórki terenu za poboczem z tłucznia kamiennego wraz z odwozem nadmiaru gruntu na odl wg. Wykonawcy 30,0m x 1,5m + 1,5m x 70,0m + 40,0mx 1,0m = 190,0m ²	190,00	m ²		
15	D.01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna, powykonawcza	0,200	km		
			WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:			
			PODATEK VAT 23%:			
			WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:			